

| 名 称          | 内 容                         | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|--------------|-----------------------------|-------|-----|-----|-----|---------|
| 共通仮設積上げ      |                             |       |     |     |     |         |
| 仮囲い          | 万能鋼板 H=2.0m<br>設置期間:19ヶ月    | 29.0  | m   |     |     |         |
| 仮囲い          | 防音シート張り H=2.0m<br>設置期間:19ヶ月 | 50.0  | m   |     |     |         |
| シートゲート       | W=6.0m<br>設置期間:19ヶ月         | 1.0   | か所  |     |     |         |
| 交通誘導員        | 常駐 19ヶ月×25日×1名              | 475.0 | 人・日 |     |     |         |
|              |                             |       |     |     |     |         |
| 鉄骨揚重機費       |                             | 1.0   | 式   |     |     | 別紙明細-45 |
| ( 消防本庁(署)棟 ) |                             |       |     |     |     |         |
| 躯体揚重機        | ラフテークレーン 25t吊               | 85.0  | 日   |     |     |         |
| 仕上揚重機        | ラフテークレーン 16t吊               | 27.0  | 日   |     |     |         |
| ( 車庫棟 )      |                             |       |     |     |     |         |
| 躯体揚重機        | ラフテークレーン 25t吊               | 23.0  | 日   |     |     |         |
| 仕上揚重機        | ラフテークレーン 16t吊               | 4.0   | 日   |     |     |         |
| ( 訓練棟 )      |                             |       |     |     |     |         |
| 躯体揚重機        | ラフテークレーン 25t吊               | 25.0  | 日   |     |     |         |
| 仕上揚重機        | ラフテークレーン 16t吊               | 3.0   | 日   |     |     |         |
|              |                             |       |     |     |     |         |

