

相楽中部消防組合消防本部（署）新庁舎建設に向けて

～大雨や南海トラフ地震などの大規模災害に対応できる新庁舎を整備します～

【新庁舎造成・斜面安定化対策工事の進捗状況】

1 段目平地の擁壁について

1 段目平地西側の逆 T 型擁壁については、中央部のコンクリート打設を残し、年内には完成の予定です。



モタレ擁壁について

2 段目北側法面の東側には高さ 8 m のモタレ擁壁が設置されます。

モタレ擁壁は約 1.6 m ずつに分けて積み重ねていきます。

写真は 1 段目の完了した状況です。



ブロック積み擁壁について

2 段目北側法面の西側には高さ 4 ～ 5 m のブロック積み擁壁が設置されます。

2 段目には長さ約 8.7 m のブロック積み擁壁が設置されます。

写真はブロック積み擁壁の基礎部分になります。



周辺住民の皆様へ

工事期間中、皆様には何かとご迷惑をおかけいたしますが、ご協力くださいますよう、よろしくお願いいたします。

問い合わせ

相楽中部消防組合消防本部 総務課 0774-75-1380

公成・田中千特定建設工事共同企業体 0774-34-1280